

RN 3004 в стеклобое

Постановка задачи

У нашего заказчика, стекольного завода из Республики Башкортостан (Российская Федерация), была необходимость в автоматизации сигнализации уровня опустошения бункера после дробилки стеклобоя. Высота емкости составляла 9,7м. Загрузка емкости осуществлялась через ленточный конвейер, с которого материал падал непосредственно в бункер..



Решение

Оптимальным решением этой задачи стало применение ротационных сигнализаторов среднего и нижнего уровня серии Rotonivo RN 3004, с трубным удлинением длиной 150мм. Для защиты датчика от падающего материала был установлен защитный козырек.