

Simply working

## VN 4030 в смеси стеклобоя и шихты

### Постановка задачи

Наш заказчик, Сергиево Посадский стеклотарный завод (Российская Федерация), нуждался в автоматизации сигнализации уровня заполнения на расходном бункере (смесь шихты и стеклобоя).

### Решение

Оптимальным решением этой задачи стало применение сигнализаторов уровня серии Vibranivo VN 4030, с трубным удлинением длиной 1500мм и 500мм.



2011/10/28

Home

Info Grenzstand

Info Füllstand

Ende